
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń w budynku
ADRES INWESTYCJI: ul. Grota Roweckiego 4, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
ADRES INWESTORA: ul. Grota Roweckiego 4, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA: Do wyłonienia
BRANŻE: Budowlana

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace remontowe			
1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.6	m2	102,30	
				RAZEM	102,30
3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	473,43	
				RAZEM	473,43
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	473,43	
				RAZEM	473,43
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor)	m2		
	3.2	$(2,10 * 2,60) + (9,20 * 2 * 2,6) + (2 * 2 * 2,60) + (3,3 * 2 * 2,60)$	m2	80,86	
	3.3	$(1,5 * 2 * 2,6) + (4,69 * 2 * 2,6)$	m2	32,19	
	3.4	$(2,35 * 2 * 2,6) + (4,21 * 2 * 2,6)$	m2	34,11	
	3.5	$(2,22 * 2 * 2,6)$	m2	11,54	
	3.6	$(2,8 * 2 * 2,6) + (4,6 * 2 * 2,6)$	m2	38,48	
	3.7.1	$(1,3 * 2,6) + (3,2 * 2,6 * 2) + (0,62 * 3 * 2,6)$	m2	24,86	
	3.7.2	$(1,5 * 2 * 2,6) + (3,2 * 2,6 * 2) + (0,75 * 2 * 2,6)$	m2	28,34	
	3.10	$(1,10 * 2 * 2,6) + (2,5 * 2,6) + (0,15 * 2 * 2,6)$	m2	13,00	
	3.11.1	$(2,68 * 2 * 2,6) + (1,6 * 2 * 2,6) + (0,56 * 2 * 2,6)$	m2	25,17	
	3.11.2	$(2,68 * 2 * 2,6) + (1,4 * 2 * 2,6)$	m2	21,22	
	3.11.3	$(3,15 * 2 * 2,6) + (4,5 * 2 * 2,6)$	m2	39,78	
	3.12	$(1,4 * 2,6 * 2) + (2,75 * 2 * 2,6)$	m2	21,58	
				RAZEM	371,13
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	3.2	27,50	m2	27,50	
	3.3	7	m2	7,00	
	3.4	9,6	m2	9,60	
	3.5	9,3	m2	9,30	
	3.6	11,90	m2	11,90	
	3.7.1	3,6	m2	3,60	
	3.7.2	4,7	m2	4,70	
	3.10	3,9	m2	3,90	
	3.11.1	4	m2	4,00	
	3.11.2	3,5	m2	3,50	
	3.11.3	13,4	m2	13,40	
	3.12	3,9	m2	3,90	
				RAZEM	102,30
7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.1	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
8	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyścienne	m		
		$(2,8 * 2) + (4,6 * 2)$	m	14,80	
				RAZEM	14,80
9	KNR 4-04 0401-09 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2		
		11,90	m2	11,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,90
10 d.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		11,90	m2	11,90	
				RAZEM	11,90
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		11,90	m2	11,90	
				RAZEM	11,90
13 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.8	m	14,80	
				RAZEM	14,80
14 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
15 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		15 + 1	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
16 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
17 d.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		3 + 1	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.1	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane	kpl.		
	pom 3.6	2	kpl.	2,00	
	pom 3.2	7	kpl.	7,00	
				RAZEM	9,00
19 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20' d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1	analiza indywidualna	Montaż kuchni z gotowych elementów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Prace remontowe				
1 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	18,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	poz.6 = 102,30	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	poz.5 + poz.6 = 473,43	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	poz.5 + poz.6 = 473,43	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor)	m2	371,13	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	102,30	0,00	0,00
7 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	poz.1 = 18,00	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyścienne	m	(2,8 * 2) + (4,6 * 2) = 14,80	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-04 0401-09 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2	11,90	0,00	0,00
10 d.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m	1,20	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	11,90	0,00	0,00
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	11,90	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	poz.8 = 14,80	0,00	0,00
14 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	15,00	0,00	0,00
15 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	15 + 1 = 16,00	0,00	0,00
16 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	15,00	0,00	0,00
17 d.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.	3 + 1 = 4,00	0,00	0,00
18 d.1	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane	kpl.	9,00	0,00	0,00
19 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00	0,00	0,00
20 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
20' d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00	0,00	0,00
21 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00	0,00	0,00
22 d.1	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	0,00	0,00
23 d.1	analiza indywidualna	Montaż kuchni z gotowych elementów	kpl.	1,00	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00