
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Grota-Roweckiego 9, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: Gmina Rawicz
ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

- Roboty budowlane

- Roboty budowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: - Roboty budowlane					
1		Podjazd dla wózków inwalidzkich			
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie istniejącego podjazdu wraz ze schodami	m3		
		$(2 * 0,3 * 1 * 0,5) + (1,8 * 1 * 0,3) + 0,2 * 0,26$	m3	0,89	
				RAZEM	0,89
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu i innych odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km	m3		
		poz.1	m3	0,89	
				RAZEM	0,89
3 d.1	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz schodów	m3		
		$(3 * 0,3 * 1,5 * 0,5) + (1,8 * 1,5 * 0,3) + (0,3 * 0,15 * 1,8)$	m3	1,57	
				RAZEM	1,57
4 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		$(1,8 + 3,02) * 1,5$	m2	7,23	
				RAZEM	7,23
5 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm C20/25	m2		
		$(1,8 + 3,02) * 1,5 + 0,3 * 1,8 + 0,3 * 1,8$	m2	8,31	
				RAZEM	8,31
6 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
	1	poz.5	m2	8,31	
	2	$1,5 * 0,3$	m2	0,45	
	3	$(0,3 + 3) * 0,5$	m2	1,65	
	4	$0,3 * 0,3 * 2$	m2	0,18	
				RAZEM	10,59
7 d.1	kalk. własna	Montaż balustrady schodowej	m		
		$1,8 + 0,3 + 3$	m	5,10	
				RAZEM	5,10

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: - Roboty budowlane								
1		Podjazd dla wózków inwalidzkich						
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie istniejącego podjazdu wraz ze schodami	m3	0,89	0,00			
1*		obmiar = 0,89 m3 -- R -- robocizna' 6,8 r-g/m3	r-g	6,0520	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu i innych odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km	m3	0,89	0,00			
1*		obmiar = 0,89 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t $0,177+5*0,037 = 0,362$ m-g/m3	m-g	0,3222	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz schodów	m3	1,57	0,00			
1*		obmiar = 1,57 m3 -- R -- robocizna' 10 r-g/m3 -- M --	r-g	15,7000	0,00	0,00		
2*		Beton zwykły B-15 (C16/20) 1,03 m3/m3	m3	1,6171	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2	7,23	0,00			
1*		obmiar = 7,23 m2 -- R -- robocizna' $0,035 * 2 = 0,07$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,5061	0,00	0,00		
2*		folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm $1,2 * 2 = 2,4$ m2/m2	m2	17,3520	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm C20/25	m2	8,31	0,00			

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 8,31 m2 -- R -- robocizna' 0,7592 r-g/m2	r-g	6,3090	0,00	0,00		
2*		-- M -- beton do posadzek C20/25 0,0272 m3/m2	m3	0,2260	0,00		0,00	
3*		masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,7064	0,00		0,00	
4*		drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	1,2465	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0387 m-g/m2	m-g	0,3216	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	10,59	0,00			
1*		obmiar = 10,59 m2 -- R -- robocizna' 2 r-g/m2	r-g	21,1800	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki gresowe naturalne (V klasa ścieralności, współczynnik antypoślizgowości R10, nasiąkliwość do 0,5%, w grafice i strukturze odzwierciedlających naturalny kamień - bazalt (Basaltina); w kolorze szarym o wymiarach 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	11,1195	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	76,4598	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	2,8593	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,3177	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,4236	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	kalk. własna	Montaż balustrady schodowej	m	5,10	0,00			
		obmiar = 5,10 m -- R --						

- Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna' 0,62 r-g/m	r-g	3,1620	0,00	0,00		
2*		-- M -- Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej 1 m/m	m	5,1000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Podjazd dla wózków inwalidzkich				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

- Roboty budowlane

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Podjazd dla wózków inwalidzkich	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł